Załącznik nr 8 do Zapytania publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż 7 kompletów klimatyzatorów wraz z wykonaniem przeglądów i konserwacji klimatyzatorów w okresie trwania gwarancji

B. Zakres robót:

1. Demontaż istniejących klimatyzatorów wykazanych w pozycjach (2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a) jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne które zostaną zastąpione nowymi.

2. Dostawa i montaż 7 kompletów klimatyzatorów firmy FUJITSU (jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne).

   2.1. Klimatyzator
   o mocy chłodniczej 8.0 (2.9-9.0) kW, model ASYG30LFCA/AOYG30LFT
   w pomieszczeniu SOK w budynku Inspektoratu ZUS, 64-000 Kościan, ul. Kaźmierczaka 31,
   (klimatyzator powinien być wyposażony w instalację chłodniczą około 15 mb);

   2.2. Klimatyzator o mocy chłodniczej 3.4 (0.9-3.9) kW, model ASYG12LMCE/AOYG12LMCE
   w pomieszczeniu UPS w budynku Inspektoratu ZUS, 63-600 Kępno, ul. Solidarności 8,
   (klimatyzator powinien być wyposażony w instalację chłodniczą około 10 mb);

   2.3. Klimatyzator o mocy chłodniczej 5.2 (0.9-6.0) kW, model ASYG18LFCA/AOYG18LFC
   w pomieszczeniu UPS w budynku Inspektoratu ZUS, 63-200 Jarocin, ul. Kościuszki 16a,
   (klimatyzator powinien być wyposażony w instalację chłodniczą około 10 mb);

   2.4. Klimatyzatory w budynku Biura Terenowego ZUS, 63-300 Pleszew, ul. Ogrodowa 3a:
   a) o mocy chłodniczej 4.0 (0.9-4.4) kW, model ASYG14LMCE/AOYG14LMCE
   w pomieszczeniu – UPS,
   (klimatyzator powinien być wyposażony w instalację chłodniczą około 10 mb);
   b) o mocy chłodniczej 9.4 (2.9-10.0) kW, model ASYG36LMTA/AOYG36LMTA
   w pomieszczeniu SOK,
   (klimatyzator powinien być wyposażony w instalację chłodniczą około 10 mb);
   c) o mocy chłodniczej 9.4 (2.9-10.0) kW, model ASYG36LMTA/AOYG36LMTA
   w pomieszczeniu SOK,
   (klimatyzator powinien być wyposażony w instalację chłodniczą – około 10 mb);

   2.5. Klimatyzator o mocy chłodniczej 2.5 (0.5-3.2) kW, model ASYG09LMCE/AOYG09LMCE
   w archiwum zakładowym (pokój nr P06 - przyziemie) w budynku Oddziału ZUS, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b,
   (klimatyzator powinien być wyposażony w instalację chłodniczą – około 15 mb).

3. Wszystkie klimatyzatory powinny być wyposażone w:
   a) zestaw do pracy całorocznej,
   b) pilot bezprzewodowy.

4. Zdemontowane klimatyzatory należy opróżnić z gazu oraz zeskładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, montaż nowych jednostek wewnętrznych na ścianie, jednostek zewnętrznych na ścianie zewnętrznej budynku lub dachu (dokładną lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym).

C. Okres gwarancji: 36 miesięcy.