

Oddział w Bydgoszczy

Znak sprawy: 040000/271/II/2018/ZAP

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**Rozbudowa systemu kontroli dostępu w O/ZUS Bydgoszcz i tjo.**”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy na podstawie art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1579 i 2018r.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytania

„ W związku z przetargiem nieograniczonym z dnia 30.05.2018r. dotyczącym „Rozbudowa systemu kontroli dostępu w O/ZUS Bydgoszcz i tjo” zwracamy się z prośbą o wytłumaczenie odnośnie urządzeń aktywnych w projektowanej sieci WAN.

Założenia minimalne wskazują na urządzenia Firmy Cisco, które przynajmniej od 2 lat nie są dostępne w sprzedaży. Zastosowanie zamienników czyli modeli wyższych klasowo w znaczący sposób przedroży kosztu zakupu sprzętu.

Niezrozumiały jest też zapis w SIWZ „2.2. Źródła uzyskania materiałów Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiegokolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. W stosunku do urządzeń typu switch i router nie stawia się wymogu – fabrycznie nowy, w stosunku do wszystkich pozostałych materiałów ten wymóg pozostaje.”

Taki zapis i możliwość uzyskania tańszych urządzeń aktywnych wskazuje na łamanie zasady uczciwej konkurencji, więc wobec powyższego zapis mówiący „W stosunku do urządzeń typu switch i router nie stawia się wymogu – fabrycznie nowy, w stosunku do wszystkich pozostałych materiałów ten wymóg pozostaje” budzi wiele kontrowersji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Informujemy, że Zamawiający określił minimalne wymagania w stosunku do sprzętu, który ma zostać zainstalowany w lokalizacjach ZUS. Zamawiający dopuścił używane urządzenia aktywne w celu ograniczenia kosztów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu jakości. Wykonawca może skorzystać z tej możliwości, ale nie musi.

Zdaniem Zamawiającego nie została złamana zasada uczciwej konkurencji z uwagi na fakt, iż urządzenia o opisanych w specyfikacji parametrach są produkowane również przez innych producentów.

Z uwagi na to, że powyższe postępowanie jest kontynuacją Etapu I wykonanego w 2017 roku w budynkach:

- O/ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33 w zakresie montażu szafy KD-RACK 42U z uzbrojeniem,
 - I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8 w zakresie wykonania kompletnego systemu kontroli dostępu,
 - BT/ZUS w Sępólnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuszki 16 w zakresie wykonania kompletnego systemu kontroli dostępu,
- w których wykorzystano system KD Roger – RACS 5, należy wziąć pod uwagę żeby zaoferowany sprzęt był kompatybilny ze sprzętem już zainstalowanym podczas Etapu I przedmiotowego zadania.

W nawiązaniu do wcześniejszych zapytań do treści SIWZ, Zamawiający modyfikuje i uszczegóławia odpowiedzi udzielone dnia 15.06.2018r.

Treść pytania:

„Jakie prace zostały wykonane w lokalizacji Św. Trójcy w ramach etapu I inwestycji ?”

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach Etapu I w szafie rack zostały zamontowane następujące urządzenia:

1. Panel wentylatorowy z termostatem,
2. Listwa zasilająca,
3. KVM,
4. SDV-KD,
5. RTR-DMVPN#1,
6. SW-DYS#1,
7. Organizator kablowy.

Treść pytania:

„Czy zamawiający przewiduje rozbudowę szafy w ramach niniejszego zamówienia – jeżeli tak to o jakie urządzenia ?”

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach Etapu II należy zamontować następujące urządzenia dla pozycji wg numeracji U:

- Poz. 4 - Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U,
- Poz. 5 - Panel rozdzielczy kat. 5e24xRJ45 19"/1U,
- Poz. 6 - Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U szara,
- Poz. 7 - Panel rozdzielczy kat. 5e24xRJ45 19"/1U,
- Poz. 8 - Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U szara,
- Poz. 9 - Switch warstwy dostępu obsługa poziomu +1, +2,
- Poz. 10 - Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U szara,
- Poz. 12 - Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U szara,

- Poz. 13 - Switch warstwy dystrybucji #2,
- Poz. 20-22 - Zapasowy router DMVPN,
- Poz. 27-28 - Max 2 U NAS – backupy,
- Poz. 29 - 19" listwa zasilająca 9 – portowa z wyłącznikiem,
- Poz. 31-32 - Półka wysuwana 2 U, moc. na 4 belkach 19" gł. 600mm, max. nośn. 110kg,
- Poz. 34-35 - Półka wysuwana 2 U, moc. na 4 belkach 19" gł. 600mm, max. nośn. 110kg.

Ponadto uwzględniając dużą ilość użytkowników należy przewidzieć migrację bazy danych do wersji SQL Bussiness.

Dodatkowo Zamawiający załącza schemat (Rys. ST-9) szafy rack 42U z wykreślonymi urządzeniami, które zostały zamontowane w Etapie I. Pozostałe urządzenia należy dostarczyć przy realizacji niniejszej inwestycji (etap II).

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie w następujący sposób:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, sala nr 24 Dziennik Podawczy (parter budynku), w terminie do dnia **29.06.2018 r.** do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.06.2018 r.** o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w Bydgoszczy, 85-224 Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy 33, pokój nr 419 (IV piętro).

Dyrektor
Mariusz Jaroniewski

