

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi biurowych w budynku Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. - (III piętro).  
ADRES INWESTYCJI : Sikorskiego 42,66-400 Gorzów Wlkp.,Polska  
INWESTOR : Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
ADRES INWESTORA : Gen. Sikorskiego 42,66-400 Gorzów Wlkp.,Polska  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. JÓZEF ROŻEWSKI  
DATA OPRACOWANIA : 2018-09-26

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-09-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45442100-8	<b>Roboty malarskie</b>			
1.1	<b>KNR 4-01 1216-0100</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i okien	m <sup>2</sup>		
		457.273+54*(1.0*1.8)	m <sup>2</sup>	554.473	
				<b>RAZEM</b>	<b>554.473</b>
1.2	<b>KNR 19-01 0716-01 analogia</b>	Przetarcie istniejących tapet z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
		pokój 404 (istniejąca tapeta z włókna szklanego do przetarcia) (2*2.49+2*4.65)*2.8	m <sup>2</sup>	39.984	
		pokój 405 (istniejąca tapeta z włókna szklanego do przetarcia) (2*2.50+2*4.65)*2.8	m <sup>2</sup>	40.040	
		pokój 406 (istniejąca tapeta z włókna szklanego do przetarcia) (2*2.53+2*4.65)*2.8	m <sup>2</sup>	40.208	
		pokój 407 (istniejąca tapeta z włókna szklanego do przetarcia) (2*2.62+2*4.65)*2.8	m <sup>2</sup>	40.712	
		pokój 408 (istniejąca tapeta z włókna szklanego do przetarcia) (2*3.9+2*4.65)*2.8	m <sup>2</sup>	47.880	
		pokój 412 (istniejąca tapeta z włókna szklanego do przetarcia) (2*5.08+2*4.59)*2.8	m <sup>2</sup>	54.152	
		pokój 413 (istniejąca tapeta z włókna szklanego do przetarcia) (2*5.24+2*4.59)*2.8	m <sup>2</sup>	55.048	
		pokój 424 (istniejąca tapeta z włókna szklanego do przetarcia) (2*3.90+2*4.71)*2.8	m <sup>2</sup>	48.216	
		pokój 425 (istniejąca tapeta z włókna szklanego do przetarcia) (2*2.50+2*4.66)*2.8	m <sup>2</sup>	40.096	
		pokój 456 (istniejąca tapeta z włókna szklanego do przetarcia) (2*4.6+2*3.2)*3.0	m <sup>2</sup>	46.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.136</b>
1.3	<b>KNR 19-01 0716-01</b>	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby i zdzieraniem tapet papierowych na ścianach	m <sup>2</sup>		
		pokój 417 (istniejąca tapeta papierowa do zdarcia) (2*2.51+2*4.73)*2.8	m <sup>2</sup>	40.544	
		pokój 419 (istniejąca tapeta papierowa do zdarcia) (2*2.34+2*4.74)*2.8	m <sup>2</sup>	39.648	
		pokój 420 (istniejąca tapeta papierowa do zdarcia) (2*2.62+2*4.74)*2.8	m <sup>2</sup>	41.216	
		pokój 421 (istniejąca tapeta papierowa do zdarcia) (2*2.20+2*4.72)*2.8	m <sup>2</sup>	38.752	
		pokój 422 (istniejąca tapeta papierowa do zdarcia) (2*2.25+2*4.72)*2.8	m <sup>2</sup>	39.032	
		pokój 423 (istniejąca tapeta papierowa do zdarcia) (2*3.70+2*4.72)*2.8	m <sup>2</sup>	47.152	
		Klatka schodowa od strony PKS - szyb klapy dymowej 4*1.0*1.0	m <sup>2</sup>	4.000	
		Klatka schodowa wewnętrzna - szyb klapy dymowej 4*1.0*1.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.344</b>
1.4	<b>KNNR 2 0802-06 analogia</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		poz.1.3	m <sup>2</sup>	254.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.344</b>
1.5	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (lub równoważne) - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.1.2+poz.1.3	m <sup>2</sup>	707.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>707.480</b>
1.6	<b>KNNR 2 1402-0300 analogia</b>	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną odporną na zmywanie, w kolorze uzgodnionym z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		poz.1.2	m <sup>2</sup>	453.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.136</b>
1.7	<b>KNNR 2 1402-0300 analogia</b>	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną odporną na zmywanie, w kolorze uzgodnionym z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		poz.1.3	m <sup>2</sup>	254.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.344</b>
1.8	<b>KNR 19-01 0716-02 analogia</b>	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
		pokój 404 2.49*4.65	m <sup>2</sup>	11.578	
		pokój 405 2.50*4.65	m <sup>2</sup>	7.150	
		pokój 406 2.53*4.65	m <sup>2</sup>	11.764	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pokój 407 2.62*4.64	m <sup>2</sup>	12.157	
		pokój 412 5.08*4.59	m <sup>2</sup>	23.317	
		pokój 413 5.24*4.59)			
		pokój 417 2.51*4.73	m <sup>2</sup>	11.872	
		pokój 419 2.34*4.74	m <sup>2</sup>	11.092	
		pokój 420 2.62*4.74	m <sup>2</sup>	12.419	
		pokój 421 2.20*4.72	m <sup>2</sup>	10.384	
		pokój 422 2.25*4.72	m <sup>2</sup>	10.620	
		pokój 423 3.70*4.72	m <sup>2</sup>	17.464	
		pokój 424 3.90*4.71	m <sup>2</sup>	18.369	
		pokój 425 2.50*4.66	m <sup>2</sup>	11.650	
		pokój 456 3.2*4.6	m <sup>2</sup>	14.720	
		Klatka schodowa od strony PKS 2.53*7.13 -1.0*1.0	m <sup>2</sup>	17.039	
		Klatka schodowa wewnętrzna 4.58*5.91-1.0*1.0	m <sup>2</sup>	26.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.663</b>
1.9	<b>KNNR 2 0802-06 analogia</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.1.8	m <sup>2</sup>	227.663	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.663</b>
1.10	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (lub równoważne ) - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.1.8	m <sup>2</sup>	227.663	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.663</b>
1.11	<b>KNNR 2 1401-05 analogia</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.1.8	m <sup>2</sup>	227.663	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.663</b>
1.12	<b>KNR-W 2-02 1036-04 analogia</b>	Boazerie panelowe w kolorze jasny buk.	m <sup>2</sup>		
		(12*2.5)*0.3	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
1.13	<b>KNNR 2 1403-02</b>	Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - ościeżnice metalowe ( w kolorze RAL odpowiadającym kolorowi dobranych skrzydeł drzwi)	m <sup>2</sup>		
		5*(0.9+2*2.1)*0.2	m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
1.14	<b>KNNR 2 1403-02</b>	Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - ościeżnice drewniane ( w kolorze RAL odpowiadającym kolorowi dobranych skrzydeł drzwi)	m <sup>2</sup>		
		10*(0.9+2*2.1)*0.3	m <sup>2</sup>	15.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.300</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	Podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie: