

480000/273/8/2019-ZAP

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

*dotyczy: postępowania na wydzielenie pożarowe rozdzielni prądu średniego napięcia, niskiego napięcia i stacji transformatorowej w budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18*

Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, na podstawie pkt 7.1. „Zapytania publicznego” z 19 czerwca 2019 r., dokonuje zmiany polegającej na korekcie pozycji 1.1 Przedmiaru robót dot. drzwi do rozdzielni niskiego napięcia. W przedmiarze jest:  $1,01 \cdot 1,2 = 1,212 \text{ m}^2$ , ma być:  $1,01 \cdot 2,1 = 2,121 \text{ m}^2$  (obmiar został błędnie zaniżony o  $0,909 \text{ m}^2$ ).

W związku z powyższą zmianą Zamawiający załącza **obowiązujący** Przedmiar robót.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

p.o. Z-ca DYREKTORA

  
Sabina Lokisz

Nr	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość	Kr.	Obliczenia
		Kosztorys	Aktualizacja warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego rozdzielni elektrycznych zlokalizowanych w parterze budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Zabrze				
1		Element	Roboty związane z nadaniem pomieszczeniom właściwej odporności ogniowej				
1.1	003	KNKRB 3/702/6	Wymiana drzwi wewnętrznych - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (ognioodpornych), pełnych EI60 (elementy wykute przekazane Inwestorowi)  Rozdzielnia NN : $1.01*2.10=2.121000$ Rozdzielnia SN : $1.20*2.10=2.520000$	m2	4,64	1	Rozdzielnia NN : $1.01*2.10=2.121000$ Rozdzielnia SN : $1.20*2.10=2.520000$
1.2	003	KNKRB 3/702/6	Wymiana drzwi zewnętrznych - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (ognioodpornych), pełnych EI60 (elementy wykute przekazane Inwestorowi)  Magazyn : $1.20*2.10=2.520000$	m2	2,52	1	Magazyn : $1.20*2.10=2.520000$
1.3	003	KNKRB 3/702/6	Wymiana drzwi zewnętrznych - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (ognioodpornych), dwuskrzydłowych z żaluzjami EI60 (elementy wykute przekazane Inwestorowi)  Stacja trafo - drzwi pojedyncze : $1.20*2.10=2.520000$ Stacje trafo - drzwi dwuskrzydłowe - 2 kpl : $1.50*2.40*2=7.200000$	m2	9,72	1	Stacje trafo - drzwi dwuskrzydłowe - 2 kpl : $1.50*2.40*2=7.200000$ 0 Stacja trafo - drzwi pojedyncze : $1.20*2.10=2.520000$
1.4	002	KNNR 2/1703/2 (2)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych EI30 (suche tynki gipsowe) na ścianach, pojedyncze, na paskach, płyty grubości 12,5 mm  $(3.11+7.60)*2.32+(3.11+4.87)*2.70=46.393200$	m2	46,39	1	$(3.11+7.60)*2.32+(3.11+4.87)*2.70=46.393200$
1.5	001	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie masą ogniodporną przejść kablowych przez ściany wygradzenia ogniowego	kpl	4	1	
1.6	004	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	120	1	

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Bogusław Górny*  
Bogusław Górny