

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup wraz z montażem rolet materiałowych na potrzeby Inspektoratu ZUS we Wrześni.

Rolety materiałowe w kasetach mini (z uwagi na klamki w górnej ramie okna, należy zachować funkcjonalność klamek) z prowadnicami PCV, w całości klejone, montaż bezinwazyjny (okna nowe na gwarancji), rolety fabrycznie nowe, opcja sterowania: mechanizm koralikowy z hamulcem.

Okna o następujących wymiarach (szyba wraz z listwą przyszybową):

- 590 x 660 – 1 szt.
- 810 x 695 – 11 szt.
- 1160 x 695 – 11 szt. (klamka w górnej ramie okna)
- 1070 x 480 – 22 szt. (okna nie otwierają się)
- 975 x 965 – 22 szt.
- 1235 x 380 – 22 szt. (klamka w górnej ramie okna)
- 1235 x 965 - 22 szt. (klamka w górnej ramie okna)
- 1170 x 385 – 2 szt. (klamka w górnej ramie okna)
- 1170 x 965 – 2 szt.

łącznie 115 szt.

UWAGA: Podane powyżej wymiary są orientacyjne (szerokość x wysokość w mm). Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej, na której wymierzy rolety. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie wykonania pomiarów przez Wykonawcę. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym.

Kolorystyka: rolety w kolorze RAL 9010, tkanina standardowa – ostateczny wybór koloru tkaniny podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Kasety i prowadnice w kolorze stolarki okiennej – białe.

Termin realizacji: 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Miejsce realizacji: Czynności montażu odbędą się we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w obiekcie przy ul. Wrocławskiej 42 we Wrześni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Czynności montażu w ww. pomieszczeniach odbywać się będą w czynnym obiekcie. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby działalność obiektu, w którym przeprowadzane będą czynności przebiegała w sposób niezakłócony.

Realizacja montażu rolet musi zostać potwierdzona *Protokołem odbioru* podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron.